

Запрос о предоставлении ценовой информации  
от 30.08.2022 на ремонт трансформаторных подстанций ЦГЭС.

С целью проведения мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ГУП ЛНР «РСК»), действующее на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 11-0003855/2019, для осуществления своей производственной деятельности просит предоставить информацию о стоимости следующих работ согласно Правил определения стоимости строительства ДСТУ БД.1.1-1:2013., определенных согласно Государственному классификатору продукции и услуг ДК016:2010.

**1. Конечный срок подачи ценовых предложений до 17-00 06.09.2022.**

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) любым из нижеперечисленных способов:

- нарочным: ГУП ЛНР «РСК» по адресу ЛНР, 91016, г. Луганск, ул. Котельникова, д. 1 (время работы с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00);
- на электронный адрес ГУП ЛНР «РСК» - [zakupki@guprsk.ru](mailto:zakupki@guprsk.ru) (для работ, услуг).

**2. Предмет закупки:**

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 566 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 2 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	
2	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 532 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 3 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	
3	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 1415 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 4 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	
4	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 514 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 5 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	
5	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 4 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 6 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	
6	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 39 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 7 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	
7	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 805 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 8 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	

8	Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 1332 ЦГЭС	Дефектный акт (Приложение № 9 к запросу от 30.08.2022)	41.00.4	усл.	1	
---	--	--	---------	------	---	--

### 3. Основные условия Договора:

3.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) выполняет Работы в количестве, порядке, сроки, по цене и на условиях, согласованных Сторонами в Договоре, а Покупатель принять и оплатить их. Наименование Работ, единица измерения, количество, цена за единицу измерения, общая цена договора фиксируются в Договоре.

3.2. Качество Работ должно соответствовать нормативам и стандартам, установленным законодательством ЛНР для работ данного вида. Поставщик предоставляет на Работы всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством ЛНР.

#### 3.3. Работы выполняются по адресу:

1. ЛНР, г. Луганск, ул. Яблочная, 24 п.
2. ЛНР, г. Луганск, ул. Щаденко, 20 п.
3. ЛНР, г. Луганск, Острая Могила, 8 а.
4. ЛНР, г. Луганск, ул. Учебная, 18 п.
5. ЛНР, г. Луганск, ул. Карла Либкнехта, 71 п.
6. ЛНР, г. Луганск, ул. Сосюры, 2 п.
7. ЛНР, г. Луганск, ул. Коминтерна, 106 п.
8. ЛНР, г. Луганск, ул. Спортивная, 2 п.

3.4. Оплата Работ осуществляется в официальной денежной единице, действующей на территории ЛНР - российских рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату Работ. Днем осуществления платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

**Порядок расчетов: в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. рос. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после принятия Работ (исключение, когда 100% предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР).**

3.5. Приемка Работ осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства ЛНР.

3.6. Подтверждением выполнения Работ является оформленный Сторонами соответствующий акт.

3.7. Поставщик по Договору несет гарантийные обязательства в течении установленных гарантийных сроков для данного вида работ.

3.8. Поставщик в случае просрочки выполнения Работ, выполнения Работы некачественно, нарушения гарантийного обязательства, согласно условиям Договора, несет ответственность согласно действующему законодательству ЛНР.

В случае нарушения сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

3.9. Досудебный порядок урегулирования спора для Сторон является обязательным.

3.10. Факсимильное воспроизведение подписи должностного лица на организационно-распорядительных, финансовых, бухгалтерских документах, в том

числе товаросопроводительных документах, с помощью механического или иного копирования не допускается, согласно п. 2.7.12 Правил организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17.

4. Предполагаемые сроки выполнения работ с сентября по декабрь.

**5. Срок действия ценового предложения 30.12.2022.**

6. Поставщик должен находиться на общей системе налогообложения либо на II-III группах упрощенного налога.

7. Коммерческое предложение должно быть идентично запросу.

8. Коммерческое предложение должно иметь реквизиты предприятия, контактные данные и содержать следующие сведения:

8.1. Наименование работ.

8.2. Описание работ.

8.3. Код по ДК016:2010.

8.4. Единицы измерения. Количество.

8.5. Цена за единицу работ (рос. руб.).

8.6. Общая цена (сумма) договора на условиях, указанных в запросе.

8.7. Срок действия предлагаемой цены.

8.8. Гарантийные обязательства на оказываемые работы.

Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено печатью.

9. Вместе с коммерческим предложением лицам, у которых с ГУП ЛНР «РСК» не было договорных отношений необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

- устава (положения);

- свидетельства о государственной регистрации;

- справки о взятии на учет налогоплательщика;

- свидетельства плательщика упрощенного налога (при наличии);

- выписки из Статистического регистра Государственного комитета статистики ЛНР;

- разрешения на право выполнение данных работ (при необходимости);

- письмо, подтверждающие банковские реквизиты и нахождение Поставщика на общей системе налогообложения;

- смета.

Лицам, с которыми ГУП ЛНР «РСК» состоит или состояло в договорных отношениях, предоставление указанных в этом пункте документов (кроме разрешения на право оказание данных услуг (при необходимости) и сметы) обязательно при внесенных в них изменениях.

10. В Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица вид экономической деятельности должен соответствовать выполняемым работам. Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

11. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГУП ЛНР «РСК».

Приложение:

1. Приложение № 1 к запросу о предоставлении ценовой информации (на закупку работ) - (форма, которая подается Участником на фирменном бланке).
2. Приложение № 2 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 566 ЦГЭС.
3. Приложение № 3 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 532 ЦГЭС.
4. Приложение № 4 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 1415 ЦГЭС.
5. Приложение № 5 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 514 ЦГЭС.
6. Приложение № 6 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 4 ЦГЭС.
7. Приложение № 7 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 39 ЦГЭС.
8. Приложение № 8 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 805 ЦГЭС.
9. Приложение № 9 – Дефектный акт – Ремонт здания закрытой трансформаторной подстанции № 1332 ЦГЭС.

Приложение № 1  
к запросу о предоставлении  
ценовой информации (на закупку  
работ)

**Ценовое предложение подается Участником по нижеприведенной форме.**  
**Участник не должен отступить от данной формы.**

(форма, которая подается Участником на фирменном бланке)

Председателю комиссии  
по организации и проведению закупок  
в ГУП ЛНР «РСК»  
Первому заместителю генерального  
директора ГУП ЛНР «РСК»  
Цыгольнику С. Н.

**Ценовое предложение**

Мы, (название Участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно  
Запросу о предоставлении ценовой информации ГУП ЛНР «РСК»  
от \_\_\_\_\_ 202\_\_ № \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_.  
(Наименование закупки Работ)

Изучив запрос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные  
на подписание Договора, имеем право, возможность и соглашаемся выполнить все  
требования Покупателя и основные условия Договора, указанные в запросе о  
предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1						
2						
3						

**Общая сумма договора:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
(прописью)).

**Срок действия ценового предложения:** \_\_\_\_\_.

**Сроки выполнения работ:** \_\_\_\_\_.

**Гарантийные обязательства на оказываемые работы:** \_\_\_\_\_.

**Порядок расчетов:** \_\_\_\_\_ (в случае, если общая  
сумма ценового предложения превышает 500 тыс. рос. руб., то предоплата не должна  
превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после выполнения  
Работ (исключение, когда 100 % предоплата предусмотрена в нормах действующего  
законодательства ЛНР)).

Директор  
М.П.

дата

\_\_\_\_\_(Ф.И.О)  
(подпись)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-566**

Тип объекта: производственное здание- 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Луганск, ул. Яблочная, 24 п.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Восточного района Фомина Д.В., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр строительной части сооружения закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-566.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	1 м2	120	
2	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (парапетов)	1 м3	1,4	
3	Разборка цементной стяжки	1 м2	10	
4	Разборка утепления покрытий из теплоизоляционных сыпучих материалов	м3	1	
5	Устройство пароизоляции из рубероида	1 м2	12,4	
6	Устройство мауэрлатов из бруса (100x150)	м3	0,33	
7	Устройство стоек (брус 200x50)	м3	0,1	
8	Устройство конькового прогона из бруса (100x100)	м3	0,11	
9	Устройство стропил из бруса (200x50)	м3	0,85	
10	Устройство стропил из бруса (подкосы 200x50)	м3	0,25	
11	Антисептирование деревянных конструкций	1 м2	75,4	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов (доска 25x150)	1 м2	67,2	
13	Устройство гидробарьера по обрешетке из рубероида	1 м2	67,2	
14	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбестоцементных листов размером 1750x1130 мм, толщина 5,8 мм	1 м2	67,2	
15	Устройство лобовой доски (25x150)	1 м2	7,86	

16	Антисептирование обрешетки и ветровой доски за 2 раза	1 м2	99,54	
17	Улучшенная окраска колером масляным лобовой доски	1 м2	7,86	
18	Обшивка фронтона OSB плитой	1 м2	7,06	
19	Погрузка и вывоз мусора	1 т	1,791	

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-532**

Тип объекта: производственное здание - 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Луганск, ул. Щаденко, 20 п.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Восточного района Фомина Д.В., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-532.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	м2	50	
2	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов из листовой стали	м	20	
3	Разборка мелких конструкций [ парапетов ] массой до 5 т (вес 0,4х0,6х0,06х2000х20шт =576кг)	шт	20	
4	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (парапета)	м3	1,65	
5	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет)	м3	1,3	
6	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	м3	0,3289	
7	Устройство пароизоляции из рубероида	м2	7,1	
8	Устройство мауэрлатов из бруса	м3	0,32	
9	Устройство лежня	м3	0,1	
10	Устройство стоек	м3	0,19	
11	Устройство конькового прогона	м3	0,052	
12	Устройство деревянных стропил из бруса	м3	0,5	
13	Устройство деревянных стропил из бруса (подкосы)	м3	0,28	
14	Антисептирование водными составами покрытий (обрешетки и лобовой доски)	м2	80	
15	Устройство обрешетки с прозорами из досок под кровлю из асбестоцементных листов	м2	76	
16	Устройство покрытия из 8-волновых асбестоцементных листов размером 1750х1130 мм	м2	0,80	



17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	м3	0,064	
18	Устройство лобовой доски из обрезной доски 25x150x6000мм	м2	9,3	
19	Обшивка фронтона ОСБ	м2	11,8	
20	Погрузка и вывоз строительного мусора	т	2,203	

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-1415**

Тип объекта: производственное здание - 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Луганск, Острая Могила, 8 а.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Восточного района Фомина Д.В., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр строительной части сооружения ЗТП-1415.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	1 м2	136	
2	Разборка цементной стяжки	1 м2	10,6	
3	Разборка утепления покрытий из теплоизоляционных сыпучих материалов	м3	1,06	
4	Устройство пароизоляции из рубероида	1 м2	13,3	
5	Устройство мауэрлатов из бруса (100х150)	м3	0,33	
6	Устройство лежня из бруса (200х50)	м3	0,11	
7	Устройство стоек (брус 200х50)	м3	0,092	
8	Устройство конькового прогона из бруса (100х100)	м3	0,11	
9	Устройство стропил из бруса (200х50)	м3	1,01	
10	Устройство стропил из бруса (подкосы 200х50)	м3	0,26	
11	Антисептирование деревянных конструкций	1 м2	89	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов (доска 25х150)	1 м2	81,4	
13	Устройство гидробарьера по обрешетке из рубероида	1 м2	81,4	
14	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбестоцементных листов размером 1750х1130 мм, толщина 5,8 мм	1 м2	81,4	
15	Устройство лобовой доски (25х150)	1 м2	8,46	

16	Антисептирование обрешетки и ветровой доски за 2 раза	1 м2	112,14	
17	Улучшенная окраска колером масляным лобовой доски	1 м2	8,46	
18	Обшивка фронтона OSB плитой	1 м2	9,64	
19	Обшивка фронтона сталью оцинкованной	1 м2	9,64	
20	Погрузка и вывоз мусора	1 т	0,49	

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-514**

Тип объекта: производственное здание - 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Луганск, ул. Учебная, 18 п.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Восточного района Фомина Д.В., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр строительной части сооружения закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-514.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	м2	50	
2	Разборка обрешетки из досок сплошной	м2	63	
3	Демонтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т (металлические фермы 1 шт. по 60кг)	1т	0,66	
4	Демонтаж мелких металлоконструкций весом до 0,5 т (кровля из металлического листа толщ. 3мм - 63м2, обшивка фронтона - 9,8м2)	1т	1,71444	
5	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (парапета)	1 м3	1,5	
6	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет)	1 м3	0,8	
7	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	1 м3	0,2024	
8	Разборка цементной стяжки	1 м2	10,5	
9	Разборка утепления покрытий из теплоизоляционных сыпучих материалов	м3	1,05	
10	Устройство пароизоляции из рубероида	1 м2	6,8	
11	Устройство мауэрлатов из бруса (100x150)	м3	0,33	
12	Устройство лежня из бруса (200x50)	м3	0,12	
13	Устройство стоек (брус 200x50)	м3	0,18	
14	Устройство конькового прогона из бруса (100x100)	м3	0,11	
15	Устройство стропил из бруса (200x50)	м3	0,85	
16	Устройство стропил из бруса (подкосы 200x50)	м3	0,25	

17	Антисептирование деревянных конструкций	1 м2	85,4	
18	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов (доска 25x150)	1 м2	77	
19	Устройство гидробарьера по обрешетке из рубероида	1 м2	77	
20	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750x1130 мм, толщина 5,8 мм	1 м2	77	
21	Устройство лобовой доски (25x150)	1 м2	10,2	
22	Антисептирование обрешетки и ветровой доски за 2 раза	1 м2	78	
23	Обшивка фронтона OSB плитой	1 м2	12,1	
24	Обшивка лобовой доски сталью оцинкованной	1 м2	10,2	
25	Обшивка фронтона сталью оцинкованной	1 м2	12,1	
26	Погрузка и вывоз мусора	1 т	3,3	

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-4**

Тип объекта: производственное здание - 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Луганск, ул. Карла Либкнехта, 71 п.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Западного района Иванькова А.П., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр строительной части сооружения ЗТП-4.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	м2	127,2	
2	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (парапета)	м3	1,44	
3	Разборка цементной стяжки	м2	5	
4	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	м3	0,312	
5	Устройство пароизоляции из рубероида	м2	12,400	
6	Устройство мауэрлатов из бруса (100x150)	м3	0,225	
7	Устройство стоек (брус 200x50)	м3	0,05	
8	Устройство деревянных стропил из бруса (200x50)	м3	0,55	
9	Устройство деревянных стропил из бруса (подкосы 200x50)	м3	0,1	
10	Антисептирование деревянных конструкций	м2	42,5	
11	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750x1130 мм, толщина 5,8 мм	м2	44,100	
12	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	м3	0,312	
13	Устройство лобовой доски из обрезной доски 25x150x6000мм	м2	7,56	

14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов (доска 25x150)	м2	44,1	
15	Устройство гидробарьера по обрешетке из рубероида	м2	44,1	
16	Антисептирование обрешетки и ветровой доски за 2 раза	м2	71,4	
17	Обшивка лобовой доски сталью оцинкованной	м2	7,56	
18	Разборка утепления покрытий из теплоизоляционных сыпучих материалов	м3	0,5	
19	Погрузка и вывоз строительного мусора	т	1,369	

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-39**

Тип объекта: производственное здание - 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Луганск, ул. Сосюры, 2 п.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Западного района Иванькова А.П., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр строительной части сооружения ЗТП-39.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	м2	98	
2	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (парапетов)	м3	0,8	
3	Разборка цементной стяжки	м2	6	
4	Разборка утепления покрытий из теплоизоляционных сыпучих материалов	м3	0,6	
5	Кладка наружных простых стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м (парапет)	м3	0,8	
6	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	м3	0,192	
7	Устройство пароизоляции из рубероида	м2	5,1	
8	Устройство мауэрлатов из бруса (100х150мм)	м3	0,09	
9	Устройство лежня из бруса (200х50мм)	м3	0,037	
10	Устройство стоек (брус 200х50мм)	м3	0,04	
11	Устройство конькового прогона из бруса (100х100мм)	м3	0,01	
12	Устройство стропил из бруса (200х50мм)	м3	0,2	
13	Устройство стропил из бруса (подкосы 200х50мм)	м3	0,1	
14	Антисептирование деревянных конструкций	м2	22,25	
15	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	15,5	



	под кровлю из асбестоцементных листов (доска 25x150мм)			
16	Устройство гидробарьера по обрешетке из рубероида	м2	15,5	
17	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбестоцементных листов размером 1750x1130 мм, толщина 5,8 мм	м2	15,5	
18	Устройство лобовой доски (25x150мм)	м2	7,2	
19	Антисептирование обрешетки и ветровой доски за 2 раза	м2	40	
20	Обшивка лобовой доски сталью оцинкованной	м2	7,2	
21	Погрузка и вывоз мусора	1 т	0,863	

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-805**

Тип объекта: производственное здание - 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Луганск, ул. Коминтерна, 106 п.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Западного района Иванькова А.П., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр строительной части сооружения ЗТП-805.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	100м2	90	
2	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет)	1 м3	0,25	
3	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	1 м3	0,06325	
4	Разборка цементной стяжки	1 м2	6,3	
5	Разборка утепления покрытий из теплоизоляционных сыпучих материалов	м3	0,63	
6	Устройство пароизоляции из рубероида	1 м2	8,8	
7	Устройство мауэрлатов из бруса (100х150)	м3	0,189	
8	Устройство лежня из бруса (200х50)	м3	0,064	
9	Устройство стоек (брус 200х50)	м3	0,041	
10	Устройство конькового прогона из бруса (100х100)	м3	0,063	
11	Устройство стропил из бруса (200х50)	м3	0,522	
12	Устройство стропил из бруса (подкосы 200х50)	м3	0,141	
13	Антисептирование деревянных конструкций	1 м2	47,22	
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов (доска 25х150)	1 м2	39	
15	Устройство гидробарьера по обрешетке из рубероида	1 м2	39	

16	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750x1130 мм, толщина 5,8 мм	1 м2	39	
17	Устройство лобовой доски (25x150)	1 м2	5,58	
18	Антисептирование обрешетки и ветровой доски за 2 раза	1 м2	55,92	
19	Улучшенная окраска колером масляным лобовой доски	1 м2	5,58	
20	Обшивка фронтона OSB плитой	1 м2	5,7	
21	Обшивка фронтона сталью оцинкованной	1 м2	5,7	
22	Погрузка и вывоз мусора	1 т	0,49	

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
на текущий ремонт кровли сооружения ЗТП-1332**

Тип объекта: производственное здание - 2224.3 Трансформаторные станции и подстанции местных электросетей.

Адрес объекта: ЛНР, г. Александровка, ул. Спортивная, 2 п.

Особые условия: Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений.

Комиссия в составе: Главного инженера ЦГЭС Кунакова Н.В., Заместителя главного инженера Западного района Иванькова А.П., Начальника РСУ Питченко А.А., Ведущего инженера ЭЗиС ЛР Иванова В.В., провели технический осмотр закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-1332.

В результате проведенного осмотра, комиссия считает необходимым выполнить следующий комплекс работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	1 м2	126,4	
2	Разборка каменной кладки простых стен из кирпича (парапета)	1 м3	1,3	
3	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет)	1 м3	0,2	
4	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	1 м3	0,0506	
5	Разборка цементной стяжки	1 м2	10,6	
6	Разборка утепления покрытий из теплоизоляционных сыпучих материалов	м3	1,06	
7	Устройство пароизоляции из рубероида	1 м2	12,4	
8	Устройство мауэрлатов из бруса (100х150)	м3	0,318	
9	Устройство лежня из бруса (200х50)	м3	0,1	
10	Устройство стоек (брус 200х50)	м3	0,1	
11	Устройство конькового прогона из бруса (100х100)	м3	0,106	
12	Устройство стропил из бруса (200х50)	м3	0,915	
13	Устройство стропил из бруса (подкосы 200х50)	м3	0,27	
14	Антисептирование деревянных конструкций	1 м2	83,94	
15	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов (доска 25х150)	1 м2	70	
16	Устройство гидробарьера по обрешетке из рубероида	1 м2	70	

17	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750x1130 мм, толщина 5,8 мм	1 м2	70	
18	Устройство лобовой доски (25x150)	1 м2	8,16	
19	Антисептирование обрешетки и ветровой доски за 2 раза	1 м2	109,24	
20	Обшивка фронтона OSB плитой	1 м2	6,6	
21	Обшивка лобовой доски сталью оцинкованной	1 м2	8,16	
22	Обшивка фронтона сталью оцинкованной	1 м2	6,6	
23	Погрузка и вывоз мусора	1 т	0,536	