

Запрос о предоставлении ценовой информации
от 13.09.2022 на ремонт подрядным способом трансформаторных подстанций
Первомайского и Стахановского РЭС

С целью проведения мониторинга цен на закупаемые товары ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ГУП ЛНР «РСК»), действующее на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 11-0003855/2019, для осуществления своей производственной деятельности просит предоставить информацию о стоимости следующих работ согласно Правил определения стоимости строительства ДК016:2010, ДСТУ БД.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования. Виды ремонтов и перечень работ».

1. Конечный срок подачи ценовых предложений до 17-00 23.09.2022.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) любым из нижеперечисленных способов:

- нарочным: ГУП ЛНР «РСК» по адресу ЛНР, 91016, г. Луганск, ул. Котельникова, д. 1 (время работы с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00);
- на электронный адрес ГУП ЛНР «РСК» - zakupki@guprsk.ru (для работ, услуг).

2. Предмет закупки:

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Код по ДК016:2010, ДСТУ БД.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011 (по пятому знаку)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 334 Первомайского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 2 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	
2	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 337 Первомайского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 3 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	
3	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 345 Первомайского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 4 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	
4	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 353 Первомайского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 5 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	
5	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 8 Первомайского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 6 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	
6	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 73 Стахановского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 7 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	
7	Ремонт здания трансформаторной	Дефектный акт (Приложение	41.00.4	усл.	1	

	подстанции № 500 Стахановского РЭС	№ 8 к запросу от 13.09.2022)				
8	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 145 Стахановского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 9 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	
9	Ремонт здания трансформаторной подстанции № 180 Стахановского РЭС	Дефектный акт (Приложение № 10 к запросу от 13.09.2022)	41.00.4	усл.	1	

3. Основные условия Договора:

3.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) выполняет Работы в количестве, порядке, сроки, по цене и на условиях, согласованных Сторонами в Договоре, а Покупатель принять и оплатить их. Наименование Работ, единица измерения, количество, цена за единицу измерения, общая цена договора фиксируются в Договоре.

3.2. Качество Работ должно соответствовать нормативам и стандартам, установленным законодательством ЛНР для работ данного вида. Поставщик предоставляет на Работы всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством ЛНР.

3.3. Работы выполняются по адресу: Здание ТП-334, расположенное по адресу: г. Первомайск, ул. Писарева, 18-б; здание ТП-337, расположенное по адресу: г. Первомайск, кв. 60 лет Октября, 4-а; здание ТП-345, расположенное по адресу: г. Первомайск, кв. 40 лет Победы, 12-а; здание ТП-353, расположенное по адресу: г. Первомайск, ул. Свердлова, 20-б; здание ТП-8, расположенное по адресу: г. Стаханов, пер. Лесовой, 16 т; здание ТП-73, расположенное по адресу: г. Стаханов, ул. К. Либкнехта, 95т; здание ТП-500 расположенное по адресу: г. Стаханов, ул. Олимпийская, 1-т; здание ТП-145, расположенное по адресу: г. Брянка -7, ул. Дворцовая, 1т; здание ТП-180, расположенное по адресу: г. Брянка-4, ул. Арсентьева, 55т

3.4. Оплата Работ осуществляется в официальной денежной единице, действующей на территории ЛНР - российских рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату Работ. Днем осуществления платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок расчетов: в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. рос. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после принятия Работ (исключение, когда 100% предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР).

3.5. Приемка Работ осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства ЛНР.

3.6. Подтверждением выполнения Работ является оформленный Сторонами соответствующий акт.

3.7. Поставщик по Договору несет гарантийные обязательства в течении установленных гарантийных сроков для данного вида работ.

3.8. Поставщик в случае просрочки выполнения Работ, выполнения Работы некачественно, нарушения гарантийного обязательства, согласно условиям Договора, несет ответственность согласно действующему законодательству ЛНР.

В случае нарушения сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

3.9. Досудебный порядок урегулирования спора для Сторон является обязательным.

3.10. Факсимильное воспроизведение подписи должностного лица на организационно-распорядительных, финансовых, бухгалтерских документах, в том числе товаросопроводительных документах, с помощью механического или иного копирования не допускается, согласно п. 2.7.12 Правил организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17.

4. Предполагаемые сроки выполнения работ с октября по декабрь.

5. Срок действия ценового предложения 30.12.2022.

6. Поставщик должен находиться на общей системе налогообложения либо на II-III группах упрощенного налога.

7. Коммерческое предложение должно быть идентично запросу.

8. Коммерческое предложение должно иметь реквизиты предприятия, контактные данные и содержать следующие сведения:

8.1. Наименование работ.

8.2. Описание работ.

8.3. Код по ДК016:2010, ДСТУ БД.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011.

8.4. Единицы измерения. Количество.

8.5. Цена за единицу работ (рос. руб.).

8.6. Общая цена (сумма) договора на условиях, указанных в запросе.

8.7. Срок действия предлагаемой цены.

8.8. Гарантийные обязательства на оказываемые работы.

8.9. Возможность выполнения работ попозиционно.

Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено печатью.

9. Вместе с коммерческим предложением лицам, у которых с ГУП ЛНР «РСК» не было договорных отношений необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

- устава (положения);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- свидетельства плательщика упрощенного налога (при наличии);
- выписки из Статистического регистра Государственного комитета статистики ЛНР;
- разрешения на право выполнение данных работ (при необходимости);
- письмо, подтверждающие банковские реквизиты и нахождение Поставщика на общей системе налогообложения;
- смета.

Лицам, с которыми ГУП ЛНР «РСК» состоит или состояло в договорных отношениях, предоставление указанных в этом пункте документов (кроме разрешения на право оказание данных услуг (при необходимости) и сметы) обязательно при внесенных в них изменениях.

10. В Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица вид экономической деятельности должен соответствовать выполняемым работам. Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

11. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГУП ЛНР «РСК».

Приложение:

1. Приложение № 1 к запросу о предоставлении ценовой информации (на закупку работ) - (форма, которая подается Участником на фирменном бланке).
2. Приложение № 2 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 334.
3. Приложение № 3 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 337
4. Приложение № 4 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 345
5. Приложение № 5 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 353
6. Приложение № 6 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 8
7. Приложение № 7 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 73
8. Приложение № 8 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 500
9. Приложение № 9 – Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 145
10. Приложение № 10– Дефектный акт – Ремонт здания трансформаторной подстанции № 180

Приложение № 1
к запросу о предоставлении ценовой
информации (на закупку работ)

Ценовое предложение подается Участником по нижеприведенной форме.
Участник не должен отступать от данной формы.

(форма, которая подается Участником на фирменном бланке)

Председателю комиссии
по организации и проведению закупок в
ГУП ЛНР «РСК»
Первому заместителю генерального
директора ГУП ЛНР «РСК»
Цыгольнику С. Н.

Ценовое предложение

Мы, (название Участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно
Запросу о предоставлении ценовой информации ГУП ЛНР «РСК»
от _____ 202__ № _____ на _____.
(Наименование закупки Работ)

Изучив зап
рос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные на
подписание Договора, имеем право, возможность и соглашаемся выполнить все
требования Покупателя и основные условия Договора, указанные в запросе о
предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Наименование работ	Описание работ	Код по ДК016:2010, ДСТУ БД.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011 (по пятому знаку)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., рос. руб.
1						
2						
3						

Общая сумма договора: _____ (_____
(прописью)).

Срок действия предлагаемой цены: _____.

Гарантийные обязательства на поставляемые товары (в т.ч. сроки замены):
_____.

Порядок расчетов: _____ (в случае, если общая
сумма ценового предложения превышает 500 тыс. рос. руб., то предоплата не должна
превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после выполнения
Работ (исключение, когда 100 % предоплата предусмотрена в нормах действующего
законодательства ЛНР)).

Возможность выполнения Работ попозиционно: _____.

Директор
М.П.

_____(Ф.И.О)
(подпись)

дата

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-334 Первомайского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу: г.Первомайск, ул.Писарева, 18-б.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – главный инженер Первомайского РЭС – С.И. Забавский;
- члены комиссии – вед. инженер по эксплуатации ЗиС – Тишакова Е.В., мастер производственного участка – Сидор Р.А. произвели осмотр здания ТП-334 Первомайского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения текущего ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000 мм, биозащита древесины	м³	0,42	
2	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м²	48,66	
3	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м²	48,66	
4	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м²	52,95	
5	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	56	
6	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м²	14	
7	Устройство металлического конька из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной полосы 300 мм	м	7	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-337 Первомайского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу:
г.Первомайск, кв. 60 лет Октября, 4-а.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – главный инженер Первомайского РЭС – С.И. Забавский;
- члены комиссии – вед. инженер по эксплуатации ЗиС – Тишакова Е.В., мастер производственного участка – Сидор Р.А. произвели осмотр здания ТП-337 Первомайского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения текущего ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000 мм, биозащита древесины	м³	0,6	
2	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м²	74,88	
3	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м²	74,88	
4	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м²	80,38	
5	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	118,16	
6	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м²	29,54	
7	Устройство металлического конька из оцинкованной стали толщ.0,5мм шириной полосы 300 мм	м	7	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-345 Первомайского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу: г.Первомайск, кв. 40 лет Победы, 12-а.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – главный инженер Первомайского РЭС – С.И. Забавский;
- члены комиссии – вед. инженер по эксплуатации ЗиС – Тишакова Е.В., мастер производственного участка – Сидор Р.А. произвели осмотр здания ТП-345 Первомайского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения текущего ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000 мм, биозащита древесины	м ³	0,54	
2	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м ²	66,44	
3	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м ²	66,44	
4	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м ²	67,98	
5	Ремонт кирпичной кладки парапета (кирпич полуторный)	м ³	0,3	
6	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	20,6	
7	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м ²	5,15	
8	Устройство отделки парапетов из листовой стали шириной полосы 500мм	м	25	
9	Устройство покрытия примыканий к стенам из листовой оцинкованной стали толщ.0,5 мм шириной полосы 300 мм	м	25	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-353 Первомайского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу:
г.Первомайск, ул.Свердлова, 20-б.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – главный инженер Первомайского РЭС – С.И. Забавский;
- члены комиссии – вед. инженер по эксплуатации ЗиС – Тишакова Е.В., мастер производственного участка – Сидор Р.А. произвели осмотр здания ТП-353 Первомайского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения текущего ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000 мм, биозащита древесины	м³	0,45	
2	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м²	50,46	
3	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м²	50,46	
4	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м²	51,87	
5	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	18,8	
6	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м²	4,7	
7	Устройство отделки парапетов из листовой стали шириной полосы 500мм	м	21,5	
8	Устройство покрытия примыканий к стенам из листовой оцинкованной стали толщ.0,5 мм шириной полосы 300 мм	м	21,5	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-8 Стахановского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу: г.Стаханов, пер.Лесовой, 16-г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – Главный инженер Стахановского РЭС – Д.Г. Артемчук;
- члены комиссии – зам. гл. инженера – В.А. Карась, вед. инженер по эксплуатации ЗиС – Тишакова Е.В., произвели осмотр здания ТП-8 Стахановского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Ремонт кирпичной кладки парапетов (одинарный)	м ³	0,88	
2	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000мм, биозащита древесины	м ³	0,57	
3	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м ²	59	
4	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м ²	59	
5	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м ²	62	
6	Устройство металлического конька из оцинкованной стали толщ. листа 0,5 мм шириной полосы 300 мм	мп	10,0	
7	Устройство покрытия парапетов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм шириной полосы 500 мм	м	12	
8	Устройство примыканий из оцинкованной стали толщ. 0,5мм шириной 300 мм	м	12	
9	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	64	
10	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м ²	19,08	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-73 Стахановского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу: г.Стаханов, ул.К. Либкнехта, 95-т.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – Главный инженер Стахановского РЭС – Д.Г. Артемчук;
- члены комиссии – зам. гл. инженера – В.А. Карась, вед. инженер по эксплуатации ЗиС – Тишакова Е.В., произвели осмотр здания ТП-73 Стахановского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000мм, биозащита древесины	м ³	0,54	
2	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м ²	51,35	
3	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м ²	51,35	
4	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м ²	55,76	
5	Устройство металлического конька из оцинкованной стали толщ. листа 0,5 мм шириной полосы 300 мм	мп	6,5	
6	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	58,8	
7	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м ³	17,64	
8	Заделка трещин (20х20 мм) цементным раствором в кирпичных стенах	м	5	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-500 Стахановского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу: г.Стаханов, ул. Олимпийская, 1-т.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – главный инженер Стахановского РЭС – Д.Г. Артемчук;
 - члены комиссии – зам.главного инженера – Карась В.А., вед. инженер по ЭЗиС – Тишакова Е.В.,
 произвели осмотр здания ТП-500 Стахановского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка кирпичной кладки парапетов (кирпич полуторный)	м ³	1,44	
2	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000мм, биозащита древесины	м ³	0,54	
3	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м ²	69,36	
4	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м ²	69,36	
5	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м ²	74,55	
6	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	69,2	
7	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м ²	20,76	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-145 Стахановского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу: г.Брянка-7, ул.Дворцовая, 1-г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – главный инженер Стахановского РЭС – Д.Г. Артемчук;
 - члены комиссии – вед. инженер по ЭЗиС – Тишакова Е.В., старший мастер – Сикора С.А.
- произвели осмотр здания ТП-145 Стахановского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство деревянных стропил из бруса 50х100х6000мм, биозащита древесины	м³	0,54	
2	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м²	77	
3	Устройство прокладочной гидроизоляции в 1 слой	м²	77	
4	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м²	82,5	
5	Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали толщ 0,5 мм шириной полосы 500 мм	м	12	
6	Устройство примыканий к парапетам из листовой оцинкованной стали толщ 0,5 мм шириной полосы 300 мм	м	12	
7	Устройство ветровой доски из обрезной доски 25х150х6000 мм, биозащита древесины	мп	42	
8	Масляная окраска деревянной ветровой доски за 2 раза	м²	10,5	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт здания ТП-180 Стахановского РЭС ГУП ЛНР «РСК» по адресу: г.Брянка-4, ул.Арсентьева, 55-г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- председатель комиссии – главный инженер Стахановского РЭС – Д.Г. Артемчук;
- члены комиссии – вед. инженер по ЭЗиС – Тишакова Е.В., старший мастер производственного участка – Сикора С.А. произвели осмотр здания ТП-180 Стахановского РЭС на предмет определения видов и объемов работ для выполнения текущего ремонта.

После осмотра здания установили следующий перечень работ, который необходимо выполнить:

Вид и объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж монолитного перекрытия	м3	4,5	
2	Кирпичная кладка карниза (кирпич полуторный)	м3	0,8	
3	Устройство деревянных стропил из бруса 150х100х6000мм, биозащита древесины	м3	0,9	
4	Устройство сплошной обрешетки из доски обрезной 25х150х6000 мм, биозащита древесины	м2	40	
5	Устройство изоляции из рубероида	м2	40	
6	Устройство кровли из 8-волновых асбестоцементных листов	м2	45	